DODATOK Č. 1
KU ZMLUVE O DIELO Č. 26/2019
„Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Železník“

1.

Názov:	Obec Železník
Sídlo:	Železník 16, 087 01 Giraltovce
Štatutárny zástupca:	Ing. Andrej Mitaľ - starosta
IČO:	00322768
Tel.č.:	0907 931 720
E-mail:	obeczeleznik@orangemail.sk

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno:	ASARI, s.r.o.
Sídlo:	Záhradná 8, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ján Krihovský
IČO:	46 799 095
IČ DPH:	SK2023587346
Zapísaný:	OR Prešov, Vložka číslo: 26510/P
Bankové spojenie:	SK87 0900 0000 0050 3247 7359
Telefón:	+421907087757
E-mail:	sonata088@gmail.com

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 26/2019 ***Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Železník*** uzatvorenej dňa 24.6.2019 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. 2. Predmet plnenia bod 1 sa mení nasledovne: Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Železník " v rozsahu oceneného výkazu výmer zo dňa 6.8.2019

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Výkaz – Výmer zo dňa 6.8.2019

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Železníku, dňa 6.8.2019

V Prešove, dňa 6.8.2019

objednávateľ

OBEC ŽELEZNÍK * SLOVENSKÁ REPUBLIKA *

.....

Ing. Andrej Mitaľ
Starosta obce

zhotoviteľ

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

.....

Ján Krihovský
Konateľ

G. ZADANIE STAVBY

Kód:

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti KD Železník**

JKSO:

Miesto: Obec Železník

KS:

Dátum: 6.8.2019

Objednávateľ:
Obec Železník

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
ASARI, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Projekt JM s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ján Krihovský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov					105 315,45
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**105 315,45**
DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	105 315,45		21 063,09
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**126 378,54**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC ŽELEZNÍK * SLOVENSKÁ REPUBLIKA *

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti KD Železník**

Miesto: **Obec Železník**
Dátum: ###

Objednávateľ: Obec Železník
Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Projektant: Projekt JM s.r.o., Krajná Poľana 56, I
Spracovateľ: Ján Krihovský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**105 315,45**	**126 378,54**
SO01.1	Zateplenie podlahy	47 431,11	56 917,33
SO01.2	Zateplenie strechy	57 884,34	69 461,21
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**105 315,45**	**126 378,54**

OBEC ŽELEZNÍK * SLOVENSKÁ REPUBLIKA *

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti KD Železník

Objekt: **SO01.1 - Zateplenie podlahy**

JKSO: KS:

Miesto: Obec Železník Dátum: 06.08.2019

Objednávateľ: IČO:

Obec Železník IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

ASARI, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Projekt JM s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ján Krihovský IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				47 431,11
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**47 431,11**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	47 431,11	9 486,22
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**56 917,33**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
OBEC ŽELEZNÍK * SLOVENSKÁ REPUBLIKA *	ASARI s.r.o. Záhradná 8, 080 01 Prešov IČO: 46 799 095 IČ DPH: SK2023587346

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti KD Železník

Objekt: **SO01.1 - Zateplenie podlahy**

Miesto: Obec Železník
Dátum: 06.08.2019

Objednávateľ: Obec Železník
Projektant: Projekt JM s.r.o.
Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.
Spracovateľ: Ján Krihovský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**47 431,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	38 439,12
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	5 839,95
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 394,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 116,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 903,97
99 - Presun hmôt HSV	3 183,91
PSV - Práce a dodávky PSV	7 679,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 164,83
713 - Izolácie tepelné	4 514,55
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 312,61
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 312,61
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**47 431,11**

OBEC ŽELEZNÍK * SLOVENSKÁ REPUBLIKA *

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 08201 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti KD Železník

Objekt: **SO01.1 - Zateplenie podlahy**

Miesto: Obec Železník
Dátum: 06.08.2019

Objednávateľ: Obec Železník
Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.
Spracovateľ: Ján Krihovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 431,11**
HSV - Práce a dodávky HSV							**38 439,12**
1 - Zemné práce							**0,00**
1	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	222,750	0,00	0,00
2 - Zakladanie							**5 839,95**
2	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	222,750	0,22	49,01
3	K	216904213	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L líca klenieb	m2	222,750	5,37	1 196,17
4	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	33,413	95,76	3 199,63
5	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,675	1 532,14	1 034,19
6	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	222,750	0,58	129,20
7	*M*	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová 300g/m2*	*m2*	*227,205*	*1,02*	*231,75*
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							**1 394,42**
8	K	320902031	Úprava plôch bet. konštr. zdrsnením	m2	222,750	6,26	1 394,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							**10 116,87**
9	K	627456210	Škárovanie dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m2	m2	11,900	3,35	39,87
10	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	222,750	0,48	106,92
11	*M*	*585520001900*	*Penetračný náter na báze disperzie, pre potery a sierky, 25 kg*	*kg*	*36,472*	*3,38*	*123,28*
12	K	632450074	Betónový poter hr. 50 mm	m2	222,750	29,61	6 595,63
13	K	273362021R	Výstuž poteru zo zvár. sietí KARI	t	0,675	1 533,05	1 034,81
14	K	634601521	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	121,100	3,26	394,79
15	K	634920021	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky do 5 mm	m	121,100	3,84	465,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	775591910	Brúsenie podláh strojné	m2	222,750	5,26	1 171,67
17	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby a plávajúcej podlahy	m2	222,750	0,83	184,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie — 17 903,97

18	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	584,870	4,27	2 497,39
19	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby z betónu hr.200mm, -2,20000t	m3	44,550	134,01	5 970,15
20	K	965049110	Príplatok za búranie betónovej podlahy so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom	m3	44,550	38,51	1 715,62
21	K	965081812	Búranie nášľapných vrstiev podláh z dlažieb,z PVC, z keram. , z parkiet, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	114,750	2,94	337,37
22	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	136,046	8,97	1 220,33
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	136,046	13,36	1 817,57
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (Hanušovce 12km)	t	108,948	0,44	47,94
25	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	136,046	9,97	1 356,38
26	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	408,138	1,02	416,30
27	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	136,046	15,35	2 088,31
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,079	22,54	204,64
29	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	168,87	168,87
30	K	989281361	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošných materiálov hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m	t	9,079	6,95	63,10

99 - Presun hmôt HSV — 3 183,91

31	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	95,298	33,41	3 183,91

PSV - Práce a dodávky PSV — 7 679,38

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti — 3 164,83

32	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	222,750	0,29	64,60
33	*M*	*246170001000*	*Lak asfaltový*	*t*	*0,167*	*2 299,30*	*383,98*
34	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	23,550	0,33	7,77
35	*M*	*246170001000*	*Lak asfaltový*	*t*	*0,020*	*2 299,30*	*45,99*
36	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	222,750	4,29	955,60
37	*M*	*628310001200*	*Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*256,163*	*5,05*	*1 293,62*
38	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	23,550	4,28	100,79
39	*M*	*628310001200*	*Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*28,260*	*5,05*	*142,71*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	711210230	Zhotovenie izolácie impregnáciou vodorovných povrchov keramických obkladov a dlažieb	m2	11,900	0,57	6,78
41	*M*	*245920000800*	*Penetračný náter pod hydroizolačnú stierku*	*l*	*2,380*	*6,57*	*15,64*
42	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorová	m2	11,900	7,95	94,61
43	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,798	29,33	52,74

713 - Izolácie tepelné — 4 514,55

44	K	713120010	Zakrývanie podláh fóliou pod tepelnú izoláciu	m2	445,500	0,69	307,40
45	*M*	*2832210100*	*Oddeľovacia fólia*	*m2*	*256,163*	*0,82*	*210,05*
46	*M*	*2832211100*	*Obvodový dilatačný pás*	*m*	*90,275*	*0,57*	*51,46*
47	*M*	*2830010400*	*Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*229,433*	*1,11*	*254,67*
48	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	222,750	2,09	465,55
49	*M*	*283720008800*	*Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás*	*m2*	*445,500*	*7,18*	*3 198,69*
50	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,833	32,09	26,73

771 - Podlahy z dlaždíc — 0,00

51	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	0,000	2,75	0,00
52	*M*	*5978651190*	*Keramický sokel, rozmer 300x80 mm*	*ks*	*0,000*	*3,06*	*0,00*
53	K	771578001	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla	m2	0,000	32,11	0,00
54	*M*	*597740003900*	*Dlaždice keramické 300x300mm, farba podľa výberu investora*	*m2*	*0,000*	*27,48*	*0,00*
55	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	19,28	0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové — 0,00

56	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	0,000	2,70	0,00
57	*M*	*611990004200*	*Lišta soklová - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dlž. 2,0 a viac m*	*m*	*0,000*	*2,58*	*0,00*
58	K	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt 0,0150t	m2	0,000	13,33	0,00
59	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, položená voľne	m2	0,000	7,00	0,00
60	*M*	*611980000600*	*Veľkoplošné parkety na podlahu hr.10mm*	*m2*	*0,000*	*56,53*	*0,00*
61	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,000	0,73	0,00
62	*M*	*283230008500*	*Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm*	*m2*	*0,000*	*0,42*	*0,00*
63	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	33,47	0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady — 1 312,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VRN06 - Zariadenie staveniska					1 312,61
64	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 312,61	1 312,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti KD Železník

Objekt: **SO01.2 - Zateplenie strechy**

JKSO: KS:

Miesto: Obec Železník Dátum: 06.08.2019

Objednávateľ: IČO:

Obec Železník IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

ASARI, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Projekt JM, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ján Krihovský IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				57 884,34
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**57 884,34**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	57 884,34	11 576,87
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**69 461,21**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
OBEC ŽELEZNÍK * SLOVENSKÁ REPUBLIKA *	ASARI s.r.o. Záhradná 8, 080 01 Prešov IČO: 46 799 095 IČ DPH: SK2023587346

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti KD Železník

Objekt: **SO01.2 - Zateplenie strechy**

Miesto:	Obec Železník	Dátum:	06.08.2019
Objednávateľ:	Obec Železník	Projektant:	Projekt JM, s.r.o.
Zhotoviteľ:	ASARI, s.r.o.	Spracovateľ:	Ján Krihovský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**57 884,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 257,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 255,82
99 - Presun hmôt HSV	1,24
PSV - Práce a dodávky PSV	51 416,07
713 - Izolácie tepelné	16 019,93
762 - Konštrukcie tesárske	5 881,69
764 - Konštrukcie klampiarske	24 959,65
766 - Konštrukcie stolárske	1 022,01
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 532,79
M - Práce a dodávky M	2 056,16
21-M - Elektromontáže	2 056,16
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 155,05
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 155,05
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**57 884,34**

OBEC ŽELEZNÍK * SLOVENSKÁ REPUBLIKA *

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti KD Železník

Objekt: **SO01.2 - Zateplenie strechy**

Miesto: Obec Železník
Dátum: 06.08.2019

Objednávateľ: Obec Železník
Projektant: Projekt JM, s.r.o.

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.
Spracovateľ: Ján Krihovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 884,34

HSV - Práce a dodávky HSV

3 257,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 255,82

1	K	952901111	Vyčistenie podkrovného priestoru	m2	584,870	4,27	2 497,39
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,649	8,97	95,52
3	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	5,000	29,04	145,20
4	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	5,000	8,22	41,10
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,649	13,36	142,27
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (Hanušovce 12km)	t	62,256	0,44	27,39
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,649	9,97	106,17
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	31,947	1,02	32,59
9	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	5,188	32,42	168,19

99 - Presun hmôt HSV

1,24

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,037	33,41	1,24

PSV - Práce a dodávky PSV

51 416,07

713 - Izolácie tepelné

16 019,93

11	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	584,870	1,32	772,03
12	*M*	*631440026100*	*Doska hr.140mm, izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*614,114*	*24,29*	*14 916,83*
13	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	10,317	32,09	331,07

762 - Konštrukcie tesárske

5 881,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	762-1	Prenájom pojazdného žeriavu do 20t, vrátane dopravy na stavbu	hod	8,000	52,06	416,48
15	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 629,300	0,80	1 303,44
16	*M*	*6051411200*	*Dosky a fošne mäkké rezivo 200x20mm - laty*	*m3*	*7,169*	*242,15*	*1 735,97*
17	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	805,440	1,30	1 047,07
18	*M*	*6051506900*	*Hranol mäkké rezivo - hranolček 50x30mm, kontralata*	*m3*	*1,329*	*244,21*	*324,56*
19	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	654,828	0,82	536,96
20	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,498	30,65	260,46
21	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,870	52,72	256,75

764 - Konštrukcie klampiarske

24 959,65

22	K	764172202	Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúľ, sklon do 45°	m2	654,828	24,51	16 049,83
23	K	764211309	Montáž poistnej hydroizolácie pre strešné krytiny	m2	654,828	2,02	1 322,75
24	*M*	*6736700010*	*Podstrešná, vysokodifúzna kontaktná fólia - poistná hydroizolácia*	*m2*	*720,311*	*2,41*	*1 735,95*
25	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ, do 30st., -0,00751t	m2	654,828	1,55	1 014,98
26	K	764322320	Oplechovanie z LKP plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 210 mm	m	56,700	10,06	570,40
27	K	764331330	Lemovanie z LKP plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 310 mm	m	10,900	17,18	187,26
28	K	764339310	Lemovanie z LKP plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 310 mm	m	15,000	66,71	1 000,65
29	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	56,700	0,98	55,57
30	K	764352427	Žľaby z LKP plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	56,700	23,63	1 339,82
31	K	764352566	Montáž objímky skrutkovacej z LKP plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	29,000	2,44	70,76
32	*M*	*5534419720*	*Odkvapové systémy - LKP, objímka lisovaná, priemer 100 mm, 200 mm šrobovací hrot*	*ks*	*29,000*	*3,20*	*92,80*
33	K	764359411	Kotlík kónický z LKP plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	5,000	19,49	97,45
34	K	764393420	Hrebeň strechy z PZ plechu, r.š. 330 mm	m	28,350	13,99	396,62
35	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	23,500	0,95	22,33
36	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	10,000	1,02	10,20
37	K	764751112	Odpadová rúra z LKP plechu kruhová D 100 mm	m	23,500	25,99	610,77
38	K	764751142	Odtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	10,000	15,20	152,00
39	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,926	58,46	229,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
766 - Konštrukcie stolárske							**1 022,01**
40	K	766421212	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	70,525	10,20	719,36
41	*M*	*6119200009*	*Tatranský profil smrek hr.11 mm, I. trieda*	*m2*	*73,346*	*3,89*	*285,32*
42	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,506	34,24	17,33
783 - Dokončovacie práce - nátery							**3 532,79**
43	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	986,812	3,58	3 532,79
M - Práce a dodávky M							
21-M - Elektromontáže							**2 056,16**
44	K	210220001R	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	ks	1,000	2 056,16	**2 056,16** 2 056,16
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							
VRN06 - Zariadenie staveniska							**1 155,05**
45	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 155,05	**1 155,05** 1 155,05