ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK
Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Železník
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	21-M	**Elektromontáže**				**1 272,85**
1	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	KUS	7,000	2,88	20,16
2	3450913000	*Krabica KO-125*	ks	7,000	1,39	9,73
3	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včit.svo nek a vyznač.žlt.pruhov)	M	65,000	0,43	27,95
4	2462740600	*Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N*	kg	1,250	6,50	8,13
5	246420300	*Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006*	kg	0,500	3,00	1,50
6	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	65,000	1,18	76,70
7	3540406700	*HR-Svorka SR 03*	ks	13,000	1,07	13,91
8	354040270	*HR-Pasovina 30/4*	kg	65,000	1,30	84,50
9	1561522500	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm*	kg	100,000	1,17	117,00
10	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, Al D 10 mm Cu D 8 mm	M	100,000	3,90	390,00
11	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	55,000	2,40	132,00
12	354040630	*HR-Svorka SZ*	ks	7,000	1,20	8,40
13	354040620	*HR-Svorka SO*	ks	4,000	0,96	3,84
14	3540406300	*HR-Svorka SP 1*	ks	4,000	0,56	2,24
15	3540406800	*HR-Svorka SS*	ks	27,000	0,53	14,31
16	3540404200	*HR-Podpera PV 16*	ks	27,000	1,73	46,71
17	3540404800	*HR-Podpera PV 23*	ks	50,000	0,45	22,50
18	3540300600	*HR-Zberná tyč JZ10*	ks	1,000	5,10	5,10
19	3540300200	*HR-Zberná tyč JP10*	ks	1,000	4,58	4,58
20	3540200500	*HR-Držiak DJ 4h*	ks	1,000	3,80	3,80
21	3540200200	*HR-Držiak DJ 1*	ks	1,000	0,93	0,93
22	3540402200	*HR-Ochranná strieška OS 07*	ks	2,000	1,27	2,54
23	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	7,000	0,70	4,90
24	548951100	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	s	7,000	0,40	2,80
25	745110011	Rúrky inštalačné uložené voľne alebo pod omietku typ 1516 - 16 mm	m	30,000	1,30	39,00
26	3450705700	*I-Rúrka FXP 29*	m	30,000	1,05	31,50
27	745630212	Zachytávacia tyč vrátane upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	9,06	9,06
28	745630201	Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	9,06	9,06
29	HZS-001	Revízie	hod	10,000	12,00	120,00
30	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,000	12,00	12,00
31	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	12,00	36,00
32	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	12,00	12,00
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**464,67**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK	JKSO	
Názov objektu	Bleskozvod	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Železník		
Projektant			
Zhotoviteľ	Uniatav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.01.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	384,02	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 353,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 737,52	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 737,52
24	DPH 20,00 % z 1 737,52	347,50
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 085,02**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Uniatav Teplička, s.r.o.
Stavebno-obchodný činnosť
Sv. Cyrila a Metoda 1023
059 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36416825, DIČ: 2020...

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Železník
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M	**M**					**5 121,25**
21-M	**Elektromontáže**					**5 121,25**
1	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	40,000	1,04	41,60
2	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	40,000	0,36	14,40
3	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	48,000	0,65	31,20
4	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	3,48	27,84
5	3450203010	Spínač 1 s krytom kolísky 3558A-A01340 BW jednopól.biely	ks	8,000	3,23	25,84
6	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	6,000	3,40	20,40
7	3450203120	Prepínač 5 s krytom kolísky 3558A-A05340 BW sériový biely	ks	6,000	4,34	26,04
8	210110002	Spínač pohybu prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	5,000	3,40	17,00
9	3450200870	Spínač so senzorom snímača pohybu stropný infračervený interierový	ks	5,000	49,71	248,55
10	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	26,000	3,72	96,72
11	3450365340	Jednozásuvka s krytom bez clonieK 5518A-A2349 BW biela	ks	26,000	2,80	72,80
12	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	6,000	3,72	22,32
13	3450365230	Jednozásuvka kompletné, s clonkami, s viečkom, IP44 5518A-2999 B biela	ks	6,000	6,58	39,48
14	210111012	Rámček vodorovný dvojnásobný	ks	1,000	0,35	0,35
15	3450323100	Rámček vodorovný dvojnásobný 3901A-B20	ks	1,000	2,51	2,51
16	210111012	Rámček vodorovný štvornásobný	ks	2,000	0,35	0,70
17	3450323100	Rámček vodorovný štvornásobný 3901A-B40	ks	2,000	3,65	7,30
18	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	185,000	0,50	92,50
19	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	185,000	0,02	3,70
20	743234121	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x120	m	230,000	0,42	96,60
21	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	230,000	0,51	117,30
22	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	150,000	0,42	63,00
23	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	150,000	0,38	57,00
24	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	20,000	0,42	8,40
25	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	20,000	0,38	7,60
26	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	170,000	0,42	71,40
27	3410108400	Kábel silový medený CYKY 4Cx1,5	m	170,000	0,70	119,00
28	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	20,000	0,42	8,40
29	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	20,000	6,25	125,00
30	744111002	Montáž svietidla - žiarovkové stropné prisadené (B)	ks	13,000	6,90	89,70
31	PC 01	Stropné svietidlo OLINA IP 54 celoplastové 1x18W	ks	13,000	26,00	338,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Železník		
Projektant			
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.01.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 322,06	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 799,19	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 121,25	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 121,25
24	DPH 20,00 % z 5 121,25	1 024,25
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 145,50**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno-obchodná činnosť
Sv. Cyrila a Metoda 830
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418625, DIČ: 2021651353
IČ DPH: SK2021651353

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Železník
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**4 856,45**
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**458,47**
1	2862110800	PP odbočka odpadová 110/110 45°	ks	2,000	1,99	3,98
2	2863100400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	s	6,000	1,36	8,16
3	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	ks	12,000	4,91	58,92
4	2861111100	PVC-U rúry odpadové hrdlované 50x 1.8x2000	s	5,000	3,80	19,00
5	5623121004	Hlavica ventilačná DN 100 HUL 810 GIENGER	ks	2,000	18,96	37,92
6	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	2,500	18,50	46,25
7	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	3,500	21,03	73,61
8	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	9,000	2,30	20,70
9	p10	PVC odbočka 110/40-68	ks	1,000	1,43	1,43
10	p10	PVC odbočka 110/50-45	ks	2,000	1,43	2,86
11	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm	ks	1,000	9,96	9,96
12	p4	Koleno PVC 50/88	ks	2,000	7,16	14,32
13	2862710260	Geberit PE excentrická redukcia DN 110/50	ks	2,000	18,50	37,00
14	2862710370	Geberit PE excentrická redukcia DN 125/110	ks	1,000	20,65	20,65
15	2862710410	Geberit PE excentrická redukcia DN 160/125	ks	1,000	27,00	27,00
16	2862112550	Geberit PE odbočka 45° DN 125/50mm	ks	1,000	3,50	3,50
17	2862112050	Geberit DB20 odbočka DN 110/50 88	ks	1,000	4,50	4,50
18	2862112680	Geberit PE odbočka 45° DN 160/110mm	ks	1,000	5,50	5,50
19	2862112710	Geberit PE-odbočka 90° DN160/110mm	ks	1,000	8,50	8,50
20	2862112470	Geberit PE odbočka 88.° DN 110/50mm	ks	1,000	4,80	4,80
21	2863120520	Geberit PE-koleno 45° DN 125 mm	ks	2,000	3,50	7,00
22	2863100600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87°	ks	8,000	1,73	13,84
23	2863100400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	s	6,000	1,36	8,16
24	2863101900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/87°	ks	3,000	3,89	11,67
25	2863100300	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/30°	ks	3,000	1,25	3,75
26	2863103500	Koleno PE D50-45°	ks	3,000	1,83	5,49
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**1 187,76**
27	p11	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD D 16	m	33,000	9,80	323,40
28	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2.0	m	7,000	10,40	72,80
29	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	9,000	10,66	95,94
30	733161203	Potrubie plastové PVC+PP spoj zvarovaný D 32 mm	m	29,000	10,13	293,77
31	5514006300	Ventil výtokový stojánkový TE 115v 1/2"	ks	5,000	11,00	55,00
32	5514640470	Výtokové armatúry HANSA DESIGNO umývadlová páková batéria stojanková	ks	4,000	36,00	144,00
33	2837711200	Mirelon izolácia 42/13"	m	85,000	1,41	119,85

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK	JKSO	
Názov objektu	ZTI	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Železník		
Projektant			
Zhotoviteľ	Uristav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.01.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 336,49	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 999,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 336,45	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 336,45
24	DPH 20,00 % z 5 336,45	1 067,29
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 403,74**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Uristav Teplička, s.r.o.
Stavebno-obchodná činnosť
M. Dyma a Metoda 850
[illegible]
IČO: 36421633, DIČ: 2021651053
IČ DPH: SK2021651053

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
142	6114123502	Okno plastové dvojdielne spodné krídlo sklápacie, vrchné pevné roz . v/š 2350x1500 mm	KUS	5,000	170,00	850,00
143	6114123503	Okno plastové dvojdielne pravý diel pevný roz . v/š 550x1700 mm	KUS	1,000	101,00	101,00
144	611412752	Plastové vchodové dvere z 1/3 zasklené spodná časť plná otváravé 1050x2020 mm	KUS	2,000	500,00	1 000,00
145	611412756	Garážové dvere plastové dvojkridlové z 5 komorového profilu 1/3 zasklenné spodná časť plast. výplň roz. 2400x2050 mm	KUS	1,000	850,00	850,00
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				**9 729,14**
146	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200 x 100 mm,výška 100 mm	m	102,950	3,00	308,85
147	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf, 300 x 300 mm	m2	363,710	14,50	5 273,80
148	77158979501	Príplatok k cene za škárovanie	M2	374,005	1,00	374,01
149	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,983	10,00	69,83
150	59764571003	Dlaždic keramické protišmykové	M2	397,656	9,00	3 578,90
151	5976457105	Dlaždice exteriérové protišmykové gres	m2	13,750	9,00	123,75
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				**982,49**
152	775551220	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1946x194 mm	m2	43,550	6,50	283,08
153	775552110	Podložka tlmiaca penová hrúbky 2 mm pod plávajúcu podlahu	m2	43,550	0,59	25,69
154	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,435	29,49	12,83
155	6119800902	Laminátové parkety KRONOSPAN, CASTELLO CLICK AC4/32 (1285x192) HDF 8 mm, PARKETT PLUS	m2	45,728	13,50	617,33
156	6119800923	Lišta soklová, STEPP, EXCLUSIVE, PARKETT PLUS	m	26,400	1,65	43,56
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				**5 193,61**
157	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm	m2	231,729	14,50	3 360,07
158	78178520002	Špárovanie keramického obkladu s materiálom	m2	231,729	1,00	231,73
159	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,317	16,77	72,40
160	597679000	Obkladačky keramické 300x200	M2	254,902	6,00	1 529,41
		NÁTERY				**598,44**
161	78312523001	Nátery oceľ. konšt. ekologický, ťahkých "C", veľmi ťahkých "dvojnásobný so základným náterom	M2	35,680	5,80	206,94
162	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	67,500	5,80	391,50
		MAĽBY				**1 459,17**
163	784410120	Penetrovanie stien pred maľbou a vyrovnanie trhlín	m2	317,457	1,14	361,90
164	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	572,048	1,80	1 029,69
165	78446411202	Umývateľný náter Primalex Fortissimo	M2	27,032	2,50	67,58
		Montážne práce				**6 858,77**
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				**6 858,77**
166	210000102	Vnútorná elektroinštalácia	kpl	1,000	5 121,25	5 121,25

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83	1111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,024	1 297,00	31,13
84	6283221000	Pásy ťažké asfaltové hydroizolačné v 60 s 35	m2	55,177	2,00	110,35
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				**4 983,21**
85	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - kład. voľne	m2	477,391	1,04	496,49
86	713112121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	32,280	3,21	103,62
87	7131911210	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, separačná fólia Pe	M2	509,671	0,80	407,74
88	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,508	28,49	128,43
89	6314150200	Nobasil MPE hrúbky160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	102,547	6,00	615,28
90	6314150220	Nobasil MPE hrúbky200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	386,382	7,50	2 912,87
91	6735221100	Fólia JUTAFOL N 110 GR/M2	m2	531,296	0,60	318,78
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				**5 336,45**
92	721000104	Zdravotechnika	kpl	1,000	5 336,45	5 336,45
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				**346,00**
93	723999909	Predĺženie vývodov od gamatiek nadstavenie plynových potrubí DN 100 mm	KUS	7,000	25,00	175,00
94	15	Demontáž a montáž ukot. telekomunik. káblov na fasade,úprava elektrických roz. skríň a vonkajších svietidiel	HOD	19,000	9,00	171,00
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				**2 665,69**
95	762421314	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhľadov z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	229,088	11,50	2 634,51
96	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,118	10,00	31,18
		DREVOSTAVBY				**6 501,41**
97	763135030	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná Casovoice	m2	338,848	19,10	6 472,00
98	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,941	10,00	29,41
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				**869,55**
99	764711117	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 500 mm	m	52,700	16,50	869,55
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				**4 243,26**
100	76666111207	Montáž a dodávka zábradlia s odkladacou plochou	ks	1,000	350,00	350,00
101	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	ks	16,000	8,00	128,00
102	766662132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	12,00	12,00
103	766695213	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm	KUS	13,000	2,00	26,00
104	766695233	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových šírky nad 100 mm	KUS	1,000	2,00	2,00
105	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 600x1970 mm	ks	5,000	30,00	150,00
106	766701112	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 700x1970 mm	ks	4,000	30,00	120,00
107	766701113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 800x1970 mm	ks	1,000	30,00	30,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	8,000	7,64	61,12
25	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,600	18,00	64,80
26	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,600	3,50	12,60
27	133316340	*Uholník rovnoramenný - L prierezu z oc.11 373 100x100x8 mm*	T	0,105	750,00	78,75
28	13351380000	*Oceľ pásová valcovaná za tepla oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 š. 50xhr.5 mm*	t	0,005	750,00	3,75
29	133802150	*Tyč oceľová prierezu I z ocele 10 000 označenie prierezu 10*	T	0,043	750,00	32,25
30	1348261000	*Tyč oceľová tvaru I 11373 označ. prierezu 18*	t	0,241	750,00	180,75

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

28 807,73

31	611461138	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	241,130	7,00	1 687,91
32	612473161	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	134,816	7,00	943,71
33	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	59,790	7,00	418,53
34	622464235	Baumit Vonkajšia tenkovrstvová silikónová omietka stien v ryhovanej štruktúre s veľkosťou zrna 3 mm	m2	488,370	10,50	5 127,89
35	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terra-Marmolit mramorová zrná,strednozrnná	m2	102,118	13,50	1 378,59
36	625250154	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu	m2	102,118	17,50	1 787,07
37	625253010	Kontaktný zatepľovací systém doskami POLYSTYRÉN EPS 70 hr.50 mm, bez omietky (strop surerén)	m2	241,130	15,00	3 616,95
38	625260150	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm EPS-F	m2	30,930	14,00	433,02
39	625260160	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm EPS-F	m2	451,395	17,50	7 899,41
40	625260162	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm EPS-F	m2	6,045	19,50	117,88
41	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,285	145,00	186,33
42	631362423	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	12,850	2,22	28,53
43	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,272	28,00	91,62
44	632451231	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 20 do 30 mm	m2	364,060	6,60	2 402,80
45	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	364,060	6,50	2 366,39
46	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	33,800	4,50	152,10
47	5624900360	*Plast Parapet 205x25 mm*	m	33,800	5,00	169,00

OSTATNÉ PRÁCE

9 238,65

48	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	729,900	1,90	1 386,81
49	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	729,900	1,20	875,88
50	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	345,530	1,50	518,30
51	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	729,900	0,90	656,91
52	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	255,160	1,50	382,74
53	953945111	Lišta APU 9075 rohy	m	67,300	1,00	67,30
54	953946111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	206,200	0,30	61,86

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK
Objekt: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

Objednávateľ: Obec Železník
Zhotoviteľ: Ústav Teplička, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12.1.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
	Práce HSV	**18 455,49**	**23 929,20**	**42 384,69**
	ZEMNÉ PRÁCE	4,50	969,70	974,20
	ZÁKLADY	323,20	56,95	380,15
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 000,16	598,86	1 599,02
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	334,20	210,52	544,72
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	16 587,84	13 219,89	28 807,73
	OSTATNÉ PRÁCE	1 205,59	8 033,06	9 238,65
	PRESUNY HMÔT	0,00	840,22	840,22
	Práce PSV	**24 754,20**	**30 225,53**	**54 979,73**
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	162,11	155,50	317,61
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	3 857,58	1 125,63	4 983,21
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	5 336,45	5 336,45
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	346,00	346,00
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 077,83	587,86	2 665,69
	DREVOSTAVBY	0,00	6 501,41	6 501,41
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	365,74	503,81	869,55
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	3 174,58	1 068,68	4 243,26
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	7 777,70	3 976,00	11 753,70
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	3 702,65	6 026,49	9 729,14
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	660,89	321,60	982,49
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	2 312,65	2 880,96	5 193,61
	NÁTERY	82,35	516,09	598,44
	MAĽBY	590,12	879,05	1 469,17
	Montážne práce	**0,00**	**6 858,77**	**6 858,77**
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	6 858,77	6 858,77
	Celkom	**43 209,69**	**61 013,50**	**104 223,19**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK	JKSO	
Názov objektu	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Železník		
Projektant			
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.01.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	43 209,69	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	61 013,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	104 223,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	104 223,19
24	DPH 20,00 % z 104 223,19	20 844,64
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**125 067,83**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno-montážna činnosť
Sv. Cyrila a Metoda 830
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021351953
IČ DPH: SK2021351953

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK
Objekt: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

Objednávateľ: Obec Železník
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Práce HSV				**42 384,69**
		ZEMNÉ PRÁCE				**974,20**
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne (pätky pod piliery)	m3	1,600	28,00	44,80
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (rampa)	m3	1,940	18,00	34,92
3	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,940	4,50	8,73
4	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	5,480	3,74	20,50
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,480	0,76	4,16
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,425	0,80	8,34
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,80	120,00
8	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	150,000	1,80	270,00
9	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	150,000	0,50	75,00
10	005721120	Osivo trávové - parková zmes	KG	10,500	5,50	57,75
11	58121110000	Ornica vrátanie dovozu	m3	15,000	22,00	330,00
		ZÁKLADY				**380,15**
12	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,540	90,00	318,60
13	279313611	Betón základových múrov, prostý tr.C 16/20	m3	0,272	95,00	25,84
14	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	m2	1,623	18,50	30,03
15	279361106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	1,623	3,50	5,68
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				**1 599,02**
16	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	1,346	146,00	196,52
17	311273503	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P2-400	m3	1,193	117,00	139,58
18	311274000	Murivo nosné s izolačnou maltou THERMOVIT z tvárnic LIATHERM P+D hr.440	m3	1,795	125,00	224,50
19	311361221	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,047	1 050,00	49,35
20	3422721053	Ukončenie priečky ku konštrukciám kotvením	M	18,200	1,00	18,20
21	342272121	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	53,937	18,00	970,87
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				**544,72**
22	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12.alebo výška do 120 mm	t	0,146	300,00	43,80
23	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.14-22.alebo výška do 220 mm	t	0,223	300,00	66,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	953946130	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 140 mm	m	108,350	1,50	162,53
56	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,080	45,00	48,60
57	965043341	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	2,459	45,00	110,66
58	965061631	Búranie podlahy parketovej	m2	210,850	2,00	421,70
59	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	40,960	2,60	106,50
60	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	10,000	0,30	3,00
61	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	9,000	0,62	5,58
62	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	30,000	0,50	15,00
63	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	4,775	5,00	23,88
64	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	31,395	5,00	156,98
65	968062455	Vybúranie dverových zárubní, -0,08200t	m2	30,360	5,00	151,80
66	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných a vonkajších stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	102,118	2,80	285,93
67	978036151	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02600t	m2	457,440	1,40	640,42
68	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	67,800	2,88	195,26
69	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	59,587	6,80	405,19
70	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	178,761	0,40	71,50
71	979081151	Poplatok za skládku stavebných odpadov	t	59,587	14,00	834,22
72	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	59,587	7,73	460,61
73	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	59,587	0,87	51,84
74	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	52,700	0,96	50,59
75	766421812	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t	m2	210,850	3,00	632,55
76	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	210,850	0,79	166,57
77	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	12,000	2,53	30,36
78	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	143,100	1,80	257,58

PRESUNY HMÔT **840,22**

79	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	105,028	8,00	840,22

Práce PSV **54 979,73**

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI **317,61**

80	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	47,980	0,30	14,39
81	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP priťavením	m2	47,980	3,22	154,50
82	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,278	26,04	7,24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
108	766701114	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 900x1970 mm	ks	6,000	30,00	180,00
109	766701122	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové rozmeru 1450x1970 mm	ks	1,000	35,00	35,00
110	766999905	Montáž madiel krakovcových , vešiaka a držadlo na dvere	HOD	8,000	8,00	64,00
111	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,759	30,06	22,82
112	5514706200	Madlo invalidné rovné š 8. biele 50 cm	ks	2,000	16,32	32,64
113	5514706000	Madlo invalidné krakorcové sklopné č.12 biele 55 cm	ks	1,000	26,32	26,32
114	5514706001	Vešiak na odev	ks	1,000	13,00	13,00
115	611617610	Dvere vnútorné hladké 2-krídlové 1/2 zaskl. 130x197	KUS	1,000	280,00	280,00
116	6117103106	Dvere vnútorné, laminátované M10, plné, voština, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.CPLNO10	ks	9,000	65,00	585,00
117	6117103106	Dvere SAPELI vnútorné, laminátované M10, plné, voština, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.CPLNO10 s držiakom	ks	1,000	70,00	70,00
118	6117103107	Dvere vnútorné, laminátované M13, 1/3 presklenie, voština, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.CPLNO13	ks	1,000	130,00	130,00
119	6117103108	Dvere vnútorné, laminátované M30, 1/2 presklenie, voština, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.CPLNO30	ks	5,000	130,00	650,00
120	6117103138	Zárubňa I vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZFOJK17	ks	16,000	70,00	1 120,00
121	6117103148.	Zárubňa drevená pre hr. muriva do 300 mm pre dvere 1300x197	m	5,240	24,80	129,95
122	6118735100	Prah bukový dĺžky 62 šírky 15 cm	ks	5,000	4,86	24,30
123	6118738100	Prah bukový dĺžky 72 šírky 15 cm	ks	1,000	6,24	6,24
124	6118740100	Prah bukový dĺžky 82 šírky 15 cm	ks	1,000	6,62	6,62
125	6118742100	Prah bukový dĺžky 92 šírky 15 cm	ks	5,000	7,50	37,50
126	6118750100	Prah bukový dĺžky 132 šírky 15 cm	ks	1,000	11,87	11,87
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				**11 753,70**
127	7676313351	Montáž okien a dverí plastových	M	134,600	7,00	942,20
128	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	235,000	0,60	141,00
129	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg (podhľad z jákl. prof. 50x2 mm)	kg	880,000	0,60	528,00
130	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,579	36,89	58,25
131	R00300002	Cenový normatív spracovania konštrukcie zábradlia + madlo	KG	235,000	1,45	340,75
132	R003037	Cenový normatív spracovania oceľ. konštrukcií (pohľadu)	KG	880,000	1,45	1 276,00
133	PC000233	Cenový normatív materiálu zábradlia	KG	235,000	2,50	587,50
134	PC0003749	Cenový normatív materiálu jeklové profily 50mm 2 mm	KG	880,000	2,50	2 200,00
135	6114107100	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/600 mm	ks	6,000	50,00	300,00
136	6114107300	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 550/800 mm	ks	3,000	53,00	159,00
137	6114107700	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/1200 mm	ks	1,000	61,00	61,00
138	6114120700	Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1500/1800 mm	ks	3,000	153,00	459,00
139	6114121400	Plastové okno dvojkrídlové otvárave pravý diel pevný v/š 1550x1600 mm	ks	1,000	140,00	140,00
140	6114121416.	Vnútorné dvere plastové dvojkrídlové celopresklené nadsvetlík pevný š/v 1500x3550 mm	KUS	2,000	630,00	1 260,00
141	6114121416.1	Vnútorné dvere plastové dvojkrídlové celopresklené š/v 1350x20500 mm	KUS	1,000	500,00	500,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
167	2100100	Bleskozvod	kpl	1,000	1 737,52	1 737,52

Celkom **104 223,19**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Železník
Zhotoviteľ: Unistav Tepličká, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12.1.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**3 336,49**	**1 519,96**	**4 856,45**
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	361,18	97,29	458,47
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	442,89	744,87	1 187,76
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	2 532,42	677,80	3 210,22
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**480,00**	**480,00**
95-M	Revízie	0,00	480,00	480,00
	Celkom	**3 336,49**	**1 999,96**	**5 336,45**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	pc8	Nezamrzajúci ventil DN 1/2" shell polar II	ks	1,000	83,00	83,00
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**3 210,22**
35	6429385300	*Vanička keramická sprchová štvrťkruhová biela typ VIT 80S 80x80x6,5 cm*	ks	1,000	115,00	115,00
36	725119105	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	5,000	18,46	92,30
37	6423004900	*WC obyčajné Bahama I.A 31297 spodný odpad*	ks	5,000	137,00	685,00
38	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	5,000	28,50	142,50
39	725219721	Montáž umývadla do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT	súb	4,000	24,00	96,00
40	6421433700	*Umývadlo Bahama V 10370*	ks	4,000	34,00	136,00
41	725249111	Montáž vaničky sprchovej	súb	1,000	26,00	26,00
42	725249112	Montáž boxu sprchového	súb	1,000	45,00	45,00
43	5523140300	*Alveus - Kuchynský drez do dosky ABLUO 30, granit 860x500-195,1x+sifón*	ks	1,000	135,00	135,00
44	5514363900	*Sprchová batéria PAMELA*	ks	1,000	67,00	67,00
45	5514360200	*Umývadlová batéria s odtokovousúpravou, vyťah. výtokom KLUDI-M0X*	ks	4,000	157,00	628,00
46	6421443800	*Umývadlo biele s mierne zvýšenou zadnou stenou 600x465x265 v*	ks	4,000	99,00	396,00
47	6420141130	*Sanitárna keramika invalidné umývadlo 1335.0*	ks	1,000	349,42	349,42
48	DOD.	WC pre imobilných	ks	1,000	297,00	297,00
	M	**Práce a dodávky M**				**480,00**
	95-M	**Revízie**				**480,00**
49	HZS-004	Sekanie a vrtanie otvorov a rýh pre potrubie 2 prac á 20 hod	hod	40,000	8,00	320,00
50	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	10,000	8,00	80,00
51	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	10,000	8,00	80,00
		Celkom				**5 336,45**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Železník
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12.1.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	**M**	**3 322,06**	**1 799,19**	**5 121,25**
21-M	**Elektromontáže**	**3 322,06**	**1 799,19**	**5 121,25**
	Celkom	**3 322,06**	**1 799,19**	**5 121,25**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	744111023	Montáž svietidla - žiarovkové bytové stropné vstavané 4 zdroje (A)	ks	36,000	6,90	248,40
33	PC 02	Rastrované žiarivkové svietidlo IP 20 4x18W	ks	36,000	42,50	1 530,00
34	744111022	Montáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné „C"	ks	3,000	6,90	20,70
35	PC 03	Svietidlo žiarovkové nástenné IP 54 celoplastové 1x18W	ks	3,000	32,50	97,50
36	745410321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	2,000	1,04	2,08
37	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	2,000	0,21	0,42
38	3450907100	Viečko krabicové KO 68-1901	ks	2,000	0,15	0,30
39	745610452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach a pod. pevne uložené Cu 4-16 mm2	m	75,000	0,42	31,50
40	3410413800	Vodič medený CYA 6,0 žltozelený	m	65,000	0,65	42,25
41	3410416000	Vodič medený CYA 25,0 žltozelený	m	10,000	2,94	29,40
42	3543230501	HR-Svorka Bernard vč. CU pásika	ks	15,000	0,38	5,70
43	748110001	Montáž celoplechovej rozvodnice 20kg	ks	1,000	25,00	25,00
44	3570180400	Rozvádzač EP-prípojnica	ks	1,000	8,90	8,90
45	747230451	Istič vzdušný vč. zapojenia, trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	7,50	7,50
46	3580760406	Istič LSE 20B/3 OEZ	ks	1,000	9,85	9,85
47	748110001	Montáž celoplechovej rozvodnice 20kg	ks	1,000	25,00	25,00
48	3570201800	Rozvodnica 12065 36 modulová	ks	1,000	38,93	38,93
49	3580700000	Prepäťová ochrana typ 2 SLP-275/4	ks	1,000	97,50	97,50
50	3580760498	Spínač páčkový ASN 32/3+NOEZ	ks	1,000	39,70	39,70
51	3580760358	Prúdový chránič FI 25-4p/0,03 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	ks	3,000	46,05	138,15
52	3580760390	Istič LSE 10B/1 OEZ	ks	6,000	2,66	15,96
53	3580760391	Istič LSE 16B/1 OEZ	ks	9,000	3,19	28,71
54	3580760405	Istič LSE 16B/3 OEZ	ks	1,000	8,83	8,83
55	3450603700	Svorka 6035-00	ks	48,000	0,53	25,44
56	HZS-001	Revízie	hod	8,000	14,00	112,00
57	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	30,000	6,00	180,00
58	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,000	47,80	47,80
59	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	47,80	143,40
60	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	47,80	47,80
61	PC-R2	Kompletačná cena rozvádzač R1	%	4,600	47,80	219,88

Celkom **5 121,25**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY ŽELEZNÍK
Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Železník
Zhotoviteľ: Unistav Topoľčka, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12.1.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
21-M	Elektromontáže	384,02	888,83	1 272,85
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	464,67	464,67
OST	Ostatné	0,00	0,00	0,00
	Celkom	384,02	1 353,50	1 737,52

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,860	3,10	39,87
34	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	KM	0,065	500,00	32,50
35	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	M	65,000	4,37	284,05
36	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	M	65,000	1,65	107,25
37	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1,00	1,00

OST **Ostatné** **0,00**

38	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	-0,021	0,00	0,00

Celkom **1 737,52**