KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnovenie oplotenia materskej školy v obci Železník

JKSO: KS:
Miesto: Železník Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Železník, Železník 16, 087 01 Giraltovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. Lukáš Bartoš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**19542,80**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH		23,00%	0,00
	19 542,80	23,00%	4494,84
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**24037,64**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnovenie oplotenia materskej školy v obci Železník

Miesto: Železník

Dátum:

Objednávateľ: Obec Železník, Železník 16, 087 01 Giraltovce

Projektant: Ing. Lukáš Bartoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0,00

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19542,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	15812,29
1 - Zemné práce	554,88
2 - Zakladanie	3372,03
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	8875,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1103,55
99 - Presun hmôt HSV	1906,83
PSV - Práce a dodávky PSV	1036,09
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1036,09
M - Práce a dodávky M	2694,42
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2694,42

ROZPOČET

Stavba:

Obnovenie oplotenia materskej školy v obci Železník

Miesto: Železník Dátum:

Objednávateľ: Obec Železník, Železník 16, 087 01 Giraltovce Projektant: Ing. Lukáš Bartoš

Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19542,80**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15812,29
	D	1	Zemné práce				554,88
1	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 300 mm v horn.4 do 100 m3	m3	3,600	81,01	291,64
2	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine	m3	3,600	18,99	68,36
3	K	961021311R.S	Vybúranie základov v zemi + naloženie + odvoz	m3	8,40	23,20	194,88
	D	2	Zakladanie				3372,03
4	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	24,680	136,63	3372,03
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				8875,00
5	K	3112713.R1	Murovanie stien nosných z plotových tvárnic + betón	m2	19,600	48,69	954,32
6	*M*	*592330003200*	*Plotová tvárnica 200x200x500 mm*	*ks*	*196,000*	*6,80*	*1332,80*
7	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	9,000	23,63	212,67
8	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	9,000	8,11	72,99
9	K	311361831.S	Zhotovenie výstuže nadzákladových múrov z betonárskej ocele	t	0,180	877,23	157,90
10	*M*	*589510002500.S*	*Výstuž do betónu z ocele*	*t*	*0,180*	*1 027,10*	*184,88*
11	*M*	*592330008800.S*	*Plotová krycia platňa betónová, betón čipka 50x20x5*	*ks*	*98,000*	*8,41*	*824,18*
12	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	48,000	14,99	719,52
13	*M*	*553510022900*	*Stĺpik*	*ks*	*48,000*	*12,09*	*580,32*
14	*M*	*553510023200*	*Vzpera ○38*	*ks*	*10,000*	*10,36*	*103,60*
15	*M*	*553510009900*	*Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,50 m, úprava ZN+PVC, výplň jokel 20x20 mm*	*ks*	*3,000*	*199,26*	*597,78*
16	*M*	*553510010600.S*	*Brána dvojkrídlová, šxv 34,0x1,5 m, pletivo*	*ks*	*1,000*	*594,57*	*594,57*
17	*M*	*313290003500*	*Pletivo, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu, DIRICKX*	*ks*	*3,000*	*92,43*	*277,29*
18	K	348121121.S	Osadenie dosky striešky plotovej železobetónovej - čiapka prefabrikovanej 250x30x5	ks	98,000	5,85	573,30
19	*M*	*592330003110.S*	*Panel betónový, strieška oplotenia*	*ks*	*98,000*	*8,24*	*807,52*
20	*M*	*553510009850.S*	*Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný priebežný 30 cm*	*ks*	*62,000*	*5,86*	*363,32*
21	*M*	*55351004000R.S*	*Plotový panel 2500x1000 mm*	*ks*	*18,000*	*28,78*	*518,04*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1103,55
22	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	141,300	7,81	1103,55
	D	99	Presun hmôt HSV				1906,83
23	K	998001012.R.S	Presun hmôt pre demoláciu a výstavbu oplotenia	t	69,415	27,47	1906,83
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1036,09
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1036,09
24	K	767911120.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	75,000	4,30	322,28
25	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	225,000	0,96	216,00
26	*M*	*156140002500.S*	*Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m*	*ks*	*3,206*	*12,19*	*39,08*
27	*M*	*553510009300.S*	*Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom*	*ks*	*18,044*	*2,21*	*39,88*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	767914110.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	45,500	7,19	327,15
29	K	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	5,000	18,34	91,70
	D	M	Práce a dodávky M				2694,42
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2694,42
30	K	460070003.S	Jama pre stĺpik, zemina tr. 4	ks	30,00	7,15	214,50
31	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny včetne dodávky zeminy + úprava terénu minibagrom	m2	96,00	11,33	1087,68